



SVEDALA KOMMUN

ANVISNING FÖR BRUKANDE AV ALLMÄN PLATSMARK I SVEDALA KOMMUN

Grävningstillstånd

Grävningstillstånd ska inhämtas från gatu- och parkenheten i god tid före arbetets igångsättning.

Vid akutläge ska anmälan göras så snart som möjligt, senast första arbetsdag efter åtgärd. Ansökan om tillstånd ska innehålla översiktskarta, beskrivning av metod, igångsättnings-tidpunkt och färdigtidpunkt.

Återlagning verkställs av Svedala kommuns gatu- och parkenhet om inte annat överenskommes.

Kabel- och ledningsvisning ska begäras av respektive ledningsägare innan grävning påbörjas.

Lägesgodkännande

Anläggningsägare som önskar förlägga anläggning (kabel, rörledning eller dylikt) i allmän platsmark ska insända ritning i 3 exemplar till gatu- och parkenheten. Ritningen ska utvisa plan- och höjdläget på föreslagen anläggning, fastighetsgränser, befintliga förhållanden samt befintliga ledningar och kablar i anläggningens närhets dock minst 10 meter på var sida om anläggningen. För all redovisning ska kommunens primärkarta användas som grund.

Kommunen saknar samlingskartverk över befintliga ledningar och kablar. Det ankommer därför på anläggningsägaren att från andra anläggningsägare t ex E.ON, Telia, Tele2 och VA-enheten, skaffa upplysningar om de befintliga anläggningar som kan bli berörda.

För nyttjande av kommunens kartor och kartunderlag för projektering och dokumentation erläggs särskild ersättning.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplan ska upprättas och godkännas av kommunens trafikhandläggare, telefon 040-40 80 00, då gång-, cykel- eller biltrafik påverkas av arbetet.

Trafikanordningsplanen ska lämnas in minst 10 arbetsdagar före arbetets igångsättning.

Upplåtelse av offentlig plats

Upplåtelse av allmän mark utanför arbetsområdet kräver tillstånd från polismyndigheten. Kommunen tar ut en avgift per m² och dygn.

Syn, besiktning

Besiktning och dokumentation av arbetsområdet bör göras av det grävande företaget före arbetets påbörjande. Det åligger det grävande företaget att bevisa eventuella skador eller brister som funnits före arbetets igångsättning.

Det grävande företaget ansvarar för arbetsområdet tills området är återställt, besiktigat och godkänt.



SVEDALA KOMMUN

Arbetets utförande

Arbetet ska utföras så att störningar på omgivningen blir så liten som möjligt. Det innebär bl a att ytan ska tätas med stenmjöl om hårdbeläggningen inte utförs omedelbart.

Arbeten intill ledningar och kablar ska utföras i enlighet med respektive anläggningsägares säkerhetsföreskrifter.

Schaktfri ledningsdragnings ska i första hand övervägas.

Hårdgjorda ytor

Asfaltyta ska sågas eller skäras före grävning.

Schaktets väggar ska vara sådana att det går att komprimera materialet vid återfyllning.

Fyllningsmaterialet ska vara av lägst grupp B, Tabell C/2 Mark-AMA, till en höjd under färdig höjd av, 740 mm för huvudgator, industrigator och busshållplatser, 680 mm för övriga gator och 500 mm för gång- och cykelvägar samt trottoarer.

Förstärkningslager ska bestå av krossmaterial 0-45 eller 0-100 till en tjocklek av min 500 mm i gator och 360 mm i gång- och cykelbanor samt trottoarer.

Bärlager ska bestå av krossmaterial 0-45 till en tjocklek av min 100 mm.

Komprimering och lagertjocklekar ska följa Mark-AMA eller Väg-94.

Återfyllnad får inte ske med fruset material.

Efter återfyllnad ska asfalten renskännas före beläggning. Renskuren ytas storlek ska vara:

- Minst 0,25 m utanför schaktens bredaste ställe
- Sträva efter rektangulära ytor med långa raka kanter
- Gångbanor och refuger
Bredd < 1,5 m – lägg hela brädden
Bredd > 1,5 m – kvarvarande asfalt får inte ha mindre bredd än 0,6 m
- Om det finns gamla lagningar
Såga upp så att det inte blir två skarvar på mindre avstånd än 0,6 m
- Vid brunnar och kantsten
Ta bort gammal beläggning så att skarvar inte hamnar närmare än 0,6 m från brunnar och kantsten
- Mittlinje eller körfältslinje är lämplig skarvlinje
- Undvik att få skarv i hjulspår
- Undvik öar (<25 m²) av gammal beläggning

Beläggning på gator och busshållplatser ska beläggas med 160 kg AG med förhöjd bindemedelhalt och ska ligga 1 år, varefter man fräser bort erforderligt utrymme för slitlagret som ska vara av samma typ som det ursprungliga.

Beläggning på gång- och cykelvägar och trottoarer utförs med 80 ABT/B180 kvartsit.

Vägmarkering ska återställas till minst samma skick som tidigare.



SVEDALA KOMMUN

Gröna ytor och växter

Schakt- och transportmaskiners storlek ska anpassas till markens användningsområde.

Träd och buskar ska skyddas från åverkan på stam och rotzon. Skydd ska ske genom inhägnad som placeras minst 1 m utanför trädkronans dropplinje.

Om rotsystemet eller kronan behöver beskäras ska detta utföras av kommunens personal och kostnaden betalas av det grävande företaget.

Fyllning får ske med befintliga massor upp till matjordslagret. Fyllningen komprimeras väl, men luckras i ytan innan matjorden läggs ut. Matjordslagret ska i gräsytor vara 10 cm, i buskage 40 cm och vid trädplanteringar 70 cm. Bevattningsanordningar ska återsällas i funktionsdugligt skick.

Befintliga va-ledningar

Där kablar eller kanalisation läggs parallellt med befintliga vatten- eller avloppsledningar ska avståndet i sidled vara minst 1,5 meter.

Märkband

Ett märkband ska läggas ca 30 cm över kablar eller kanalisation. Märkbandet ska vara märkt med typ av anläggning t ex "Elkabel", "Tele" eller "Optokabel". Märkbandet ska vara försett med metalltråd så att anläggningen kan lokaliseras.

Dokumentation

Digitala relationsritningar på kablar och kanalisation ska överlämnas till Miljö och Teknik snarast efter arbetets färdigställande. Relationsritningarna ska visa läge i plan samt djup på anläggningen.

Redovisning ska ske i DXF-format.

Inmätningen i plan och höjd utförs i kommunens referenssystem.

Garantier

Det grävande företaget ansvarar för sättningar och sprickor eller andra fel som uppstår inom de närmsta 2 åren efter sista beläggning.

Miljö och Teknik